

Sanierungsaufwand an Schulen

Sanierungsbedarf					Stand 2010
Gewerk/ Maßnahme	Ausführungs- jahr	Bauzustand	dringender Inv.Bedarf bis 2020	langfristiger Inv.Bedarf ab 2020	Bemerkung
Auflagen aus GVS			40.000 €		Einbau RWA, Sicherheitsbeleuchtung
Dach	vor 1985	mangelhaft	90.000 €		
Fassade	vor 1985	mangelhaft, große Heizungsverluste	110.000 €		Anderung Fensteröffnungen im Rahmen, Vollwärmeschutz (WDVS),
Fenster	vor 1985	mangelhaft, teilweise sehr mangelhaft	120.000 €		
Außen/ Innentüren	no. Bauunterhaltung, sonst vor 1985	teilweise erneuert, (ca. 30 %)	20.000 €	10.000 €	
Fußbodenbelag	2005, 2006, sonst vor 1985	teilweise erneuert, (ca. 25 %)	30.000 €		
Fliesen- u. Plattenarb.	1992/93, sonst vor 85	teilweise erneuert (WC's), ca. 50 %	10.000 €	15.000 €	
Sanitärinstallation	1992/93, sonst vor 85	teilweise erneuert (ca. 75 %)	15.000 €	30.000 €	einsch. Sanitärtrennwände
Heizungsinstallation primär	1993	i.O.	5.000 €	25.000 €	
Heizungsinstallation sekundär	1992/93, sonst vor 85	teilweise erneuert (ca. 20 %)	40.000 €	15.000 €	
Elektroinstallation	lfd. Bauunterhaltung, sonst vor 1985	teilweise erneuert, (ca. 20 %)	36.000 €	10.000 €	
sonstige Maßnahmen			25.000 €	5.000 €	Trockenbau- und Malerarbeiten als Folgeleistungen
Keller/Trockenlegung		i.O.			
Außenanlagen		teilweise sehr mangelhaft	80.000 €		Zaunanlage muß komplett erneuert werden
Komplett-Sanierung					
Gesamt pro Schule			621.000 €	110.000 €	